



**NATUDRAIN®**  
**Composteerbaar**  
**boombeluchtingsysteem**

**GreenLine**

## NATUDRAIN® IS EEN COMPLEET COMPOSTEERBAAR BOOMBELUCHTINGSSYSTEEM

Natudrain® is een compleet composteerbaar boombeluchtingssysteem/drainagebuis geproduceerd uit mais-zetmeel en biokunststof granulaat Cradonyl® door Pipelife Nederland B.V.

Het gepatenteerde Natudrain® boomverankeringsysteem is de natuurlijke oplossing in "kunststof" voor de groenvoorziening, grond- weg & waterbouw welke Cradle to Grave is. Binnen gemeente, overheid, hoveniers, groenvoorzieners wordt ons ecologisch verantwoorde systeem steeds meer toegepast.



### GEEN BOOMPALEN MEER!

Want waarom twee tot drie palen (bomen!) aan de natuur onttrekken terwijl bomen juist zorgen voor verlaging van CO<sub>2</sub>. Dit scheelt per 100 nieuwe bomen dus twee tot drie honderd bomen die niet uit de natuur gehaald hoeven worden. Door deze verankerling vindt er verder een bewezen snellere en betere groei plaats door de unieke dynamische verankerling.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1195007206	LB NATU DRAINBUIS 80MM GEPERFOREERD
1195007206	LB NATU DRAINBUIS 80MM OMHULD MET KOKOS1000
1196900224	LB NATU T-STUK 90G KLIK 80MM
1196900223	LB NATU KLIKMOF 80
1196900222	LB NATU EINDKAP 80MM
1196900220	LB NATU BELUCHTINGSKAP 80MM
1196900221	LB NATU BELUCHTINGSROOSTER 80MM



#### Het Natudrain Systeem bestaat uit:

- Flexibele drainagebuis (+bijgehorende hulpstukken)
- Keepers
- Verankeringsstouw
- Watergeef-/ wortelbescherming

#### Voordelen:

- Natuurlijk natuurlijk
- Reductie CO<sub>2</sub> uitstoot bij productieproces van 40%
- Duurzaam en ecologisch verantwoord
- Onder de juiste omstandigheden composteert het systeem volledig

## DE WERKING EN AANLEG VAN DE ECOLOGISCH VERANTWOORDE NATUDRAIN®



1. Maak rondom de kluit 4 gaten met de drijfstang.



2. Voorzie de keeper van 2 meter touw.



3. Breng de keeper d.m.v. de drijfstang aan in de grond.



4. Trek aan het zojuist ingebrachte touw. De keeper kantelt hierdoor en zet zich vast in de grond.



5. Breng een touw rondom aan de bovenzijde van de kluit en verbind de 4 touwen van de keepers hieraan.



6. Breng de Natudrain buis aan. Dit voorziet de boom van de nodige beluchting.



7. Tot slot het gat vullen met grond. De boom staat nu verankert.



**Pipelife Nederland B.V.**

Flevolaan 7                      Postbus 380  
1601 MA Enkhuizen    1600 AJ Enkhuizen  
T 0228 35 55 55  
F 0228 35 56 66  
E [info@pipelife.com](mailto:info@pipelife.com)

[www.pipelife.nl](http://www.pipelife.nl)